

宁县早胜镇民生改善街区基础管网建设项目

水土保持方案报告书

技术评审意见

宁县早胜镇民生改善街区基础管网建设项目位于庆阳市宁县早胜镇，该项目地理位置中心坐标为：108° 0' 36.9261"，北纬 35° 24' 25.2292"。项目新建给水管道 5973m，管径 DN160~DN200，新增绿化给水管 10108m，管径 dn75；新建雨水管道 8959m，管径 DN300~DN2000；新建污水管道 5897m，管径 DN300~DN500；恢复道路长度 4993.321m，道路车行道红线宽度 8.5~21.5m。项目总投资 16252 万元，其中，工程费用 13309.35 万元。该工程于 2024 年 3 月开工，计划于 2025 年 4 月竣工，工期 13 个月。

项目区属黄土高原沟壑区，水土流失类型以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为 $1000\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ；土壤侵蚀模数背景值 $970\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ，为微度侵蚀。项目区属黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，水土流失防治标准执行西北黄土高原区一级防治标准。

2024 年 5 月 25 日，宁县水土保持管理局组织召开了《宁县西滨河路北段综合管网改造工程水土保持方案报告书》技术评审会议，会议邀请了相关专家，成立了评审组（名单附后），参加会议的有建设单位宁县早胜镇人民政府、方案编制单位庆阳洁达环境工程有限责任公司。

与会专家通过踏勘现场、观看影像资料，听取建设单位关于项目建设情况的介绍和方案编制单位关于方案编制内容的汇报，经质询、

讨论和评议，形成评审意见如下：

一、主体工程水土保持分析与评价

（一）同意主体工程选址、水土保持制约性因素的分析评价。

（二）同意对项目占地、土石方平衡、施工工艺与方法的水土保持分析与评价。

（三）同意对主体工程中具有水土保持功能工程的评价与界定。

二、水土流失防治责任范围

该项目水土流失防治责任范围的面积为 11.77hm^2 ，全部为永久占地。

三、水土流失预测

同意水土流失预测的内容、方法和结论。

四、水土流失防治目标

同意该项目执行西北黄土高原区水土流失防治一级标准，设计水平年水土流失综合防治目标为：水土流失治理度 93%，土壤流失控制比 1，渣土防护率 93%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 23%。

五、防治分区及防治措施体系和总体布局

（一）同意将水土流失防治区划分为道路区、人行道区 2 个防治分区。

（二）基本同意水土流失防治措施体系和总体布局。

六、施工组织和管理

同意水土保持设施施工组织和管理方案。

七、水土保持监测

基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

八、水土保持投资估算

同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。

九、水土保持效益分析

同意水土保持效益分析，水土保持方案实施后，项目区水土流失可基本得到控制，生态环境得到保护和恢复。

综上所述，评审组认为该项目水土保持方案报告书的内容符合有关技术标准、规范和约束性文件的规定和要求，同意通过评审。

十、建议

早胜镇街区雨水及污水经排水管网排入北沟和路边沟，目前，两沟头处沟道及岸坡冲刷、滑塌严重，存在较大水土流失隐患及安全风险，建议建设单位完善北沟和路边沟下沟段排水工程，消除隐患，确保工程运行安全。

本技术评审意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理范畴，因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。

评审组组长：余剑

2024年5月25日